



ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

АКТУАЛЬНОСТЬ исследования обусловлена неразработанностью показателей оценки платежеспособности субъектов предпринимательской деятельности в условиях кризиса ликвидности при осуществлении расчетов, обосновании выдачи банками кредитов юридическим лицам, привлечении в страну инвесторов.

В последние 10 лет оценка платежеспособности отечественных организаций ведется в соответствии с Правилами по анализу финансового состояния и платежеспособности субъектов предпринимательской деятельности, утвержденными 27 апреля 2000 г., и Инструкцией по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности (в редакции постановления Минфина, Минэкономики, Минстата от 08.05.2008 г. № 79/99/50 (далее – Инструкция).

В соответствии с названной Инструкцией для оценки платежеспособности организации используются следующие показатели: коэффициент текущей ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность организации оборотными средствами

ми для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств организации.

Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение фактической стоимости находящихся в наличии у организации оборотных активов в виде запасов и затрат, налогов по приобретенным товарам, работам, услугам, дебиторской задолженности, расчетов с учредителями, денежных средств, финансовых вложений и прочих оборотных активов к краткосрочным обязательствам организации (за исключением резервов предстоящих расходов).

Коэффициент текущей ликвидности (К₁) на конец отчетного периода рассчитывается как отношение итога раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса (ББ) к итогу раздела «Краткосрочные обязательства» пассива бухгалтерского баланса за вычетом строки «Резервы предстоящих расходов» по формуле:

$$K_1 = \frac{\text{Итог раздела «Оборотные активы» ББ}}{\text{Итог раздела «Краткосрочные обязательства» ББ} - \text{стр. «Резервы предстоящих расходов» ББ}} \quad (1)$$

Коэффициент обеспеченности собственными оборот-

В статье изложены коэффициенты финансовой независимости и методика их расчета. С научной и практической точек зрения обоснованы различия в показателях финансовой независимости, определяемых по критерию собственности источников средств и по состоянию расчетов. На конкретном примере приведены расчеты взаимосвязи показателей финансовой независимости по критерию собственности источников средств с показателями качества кредиторской и дебиторской задолженности, остатками готовой продукции, их оборачиваемостью. Изложен новый подход к формированию показателей финансовой независимости с учетом коэффициентов соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по просроченным платежам.

The article states the coefficient of the financial independence and the methods of their calculation. Difference in indices of the financial independence, determined according to the criterion of paycheque property and the state of calculations are grounded from both scientific and practical points of view. The calculations of interconnection of financial independence indices according to the criterion of paycheque property together with the indices of quality of accounts payable and receivable, the balance of finished products, their turnover are given on the concrete example. A new approach to forming the financial independence indices subject to the coefficient of accounts receivable and payable correlation including on outstanding is given.

Статья поступила в редакцию 27.07.2010 г.